

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
ตำบลท่าข้าม ม.๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๙,๘๐๐.-บาท(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
ตำบลท่าข้าม หมู่ที่ ๕
  - ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร
  - รายละเอียดตามแบบที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๓๘๓,๒๐๐.-บาท(สี่สามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น.
  - ๖.๒. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓. แบบปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางสาวสุธาสินี โคะแสง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
  - ๗.๒ นายอภิญา พรหมจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธา
  - ๗.๓ นายปรีชา โลพิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน



ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณ

383,200.00 บาท

กองช่าง

โทร.0-7731 - 1627 ต่อ 13

โทรสาร.0- 7731 - 1620

[www.thakhamcity.go.th](http://www.thakhamcity.go.th)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	292,772.81	1.3091	383,268.88	ราคาวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัดและราคาท้องถิ่น บัญชีค่าแรงงานตามกรมบัญชีกลาง มีนาคม 2566
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				383,268.88	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				383,200.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาท				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรมจันทร์)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5  
 ปริมาณ โดยทำการก่อสร้างหลังคาโค้ง กว้าง 2.80 เมตร ยาว 96.00 เมตร สูง 2.30 ม.(เทพื้นปูนคอนกรีตเพิ่มเติม 61.20 ตร.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้ามกำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอขุนยวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานโครงสร้าง							
	1.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 1/2" (คาดเหลือง)	54.60	ท่อน	1,080.00	58,968.00	✓ -	-	58,968.00
	1.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1" (คาดเหลือง)	38.00	ท่อน	378.00	14,364.00	✓ -	-	14,364.00
	1.3 เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x2" หนา 1.5 มม.	80.00	ท่อน	265.00	21,200.00	✓ -	-	21,200.00
	1.4 แผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม. รวมค่าตัดโค้ง	138.00	แผ่น	485.00	66,930.00	✓ 191.00	26,358.00	93,288.00
	1.5 สกรูยึดหลังคาเมทัลชีท 1.1/2"	20.00	กล่อง	170.00	3,400.00	✓ -	-	3,400.00
	1.6 แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 5"x5" หนา 6 มม.	96.00	แผ่น	85.00	8,160.00	✓ -	-	8,160.00
	1.7 พุกเหล็ก	384.00	ตัว	6.00	2,304.00	✓ -	-	2,304.00
	1.8 ตัดโค้งเหล็กกลม	49.00	อัน	-	-	✓ 400.00	19,600.00	19,600.00
	1.9 ค่าเชื่อมประกอบ	3,124.00	กก.	-	-	✓ 15.00	46,860.00	46,860.00
2	เทพื้นปูนคอนกรีตเพิ่มเติม 61.20 ตร.ม							
	2.1 ปรับเกลี่ยดิน	61.20	ตร.ม.	-	-	✓ 10.00	612.00	612.00
	2.2 ทรายใต้รองพื้นคอนกรีต หนา 0.05 ม.	3.06	ลบ.ม.	509.00	1,557.54	✓ 112.00	342.72	1,900.26
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. หนา 0.10 ม.	6.12	ลบ.ม.	2,383.00	14,583.96	✓ 398.00	2,435.76	17,019.72
	2.4 แบบหล่อคอนกรีตไม้อัดพิเศษค่า120x240ซม.	4.00	แผ่น	385.00	1,540.00	✓ 139.00	556.00	2,096.00
	2.5 ไม้คร่าว	2.00	ลบ.ฟ.	385.00	770.00	✓ 139.00	278.00	1,048.00
	2.6 เหล็กตะแกรง WIRE MESH 3.8 mm. @. 0.20 #	61.20	ตร.ม.	25.00	1,530.00	✓ 5.00	306.00	1,836.00
	2.7 ตะปู	2.50	กก.	46.73	116.83	✓ -	-	116.83
					195,424.33		97,348.48	292,772.81
								292,772.81
								292,772.81
								292,772.81

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
 (นายอภิญา พรหมจันทร์)  
 นายช่างโยธา