ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายท่าตลิ่งชัน - เขตเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน

ฝ่าย/กอง/ส่วน กองช่าง อบต.ท่าข้าม

ประมาณการโดย นายอภิญญา พรมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่...21....เดือน...สิงหาคม.....พ.ศ...2560..... แบบเลขที่...../2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คูระบายน้ำ								
	- งานดินขุด พร้อมปรับแต่งระดับ	138.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	17,250.00	17,250.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	146.00	ลบ.ม.	1,782.97	260,313.62	306.00	44,676.00	304,989.62	
	- งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ∅ 6 มม.	1,642.00	กก.	19.16	31,460.72	3.80	6,239.60	37,700.32	
	- เหล็ก RB ∅ 9 มม.	3,763.00	กก.	18.23	68,599.49	4.10	15,428.30	84,027.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	162.00	กก.	27.57	4,466.34	-	-	4,466.34	
	- งานไม้แบบ	136.00	ตร.ม.	-	-	133.00	18,088.00	18,088.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ซ้ำ 5 ครั้ง)	27.00	ลบ.ฟ.	588.00	15,876.00	-	-	15,876.00	
	- ตะปู	34.00	กก.	37.00	1,258.00	-	-	1,258.00	
	- ยาแนวรอยต่อคอนกรีต	696.00	ม.	-	-	13.43	9,347.28	9,347.28	
	- ท่อ PVC. 1 1/2" ชั้น 8.5	24.00	ท่อน	92.00	2,208.00	-	-	2,208.00	
	- หินหรือกรวดคละ	1.40	ลบ.ม.	210.00	294.00	-	-	294.00	
	รวมยอดยกไป ปร.5							**495,505.35**	

ลงชื่อ .....ประมาณราคา

(นายอภิญญา พรมจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

- ราคาค่าแรงงานอ้างอิงมาจาก บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 ตามคณะกรรมการฯ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุอ้างอิงมาจากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือน กรกฎาคม 2560