

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างประตุน้ำบ้านนายสนธยา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างประตุน้ำบ้านนายสนธยา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการก่อสร้างประตุน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑๐๗,๘๐๐.-บาท(หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางปริสณา ธดากุล ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท่าข้าม
 ๒. นายอภิญา พรหมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
 ๓. นายสมัชชา นิจอาคม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ บ้านนายสนธยา หมู่ที่ ๓

ราคากลาง

๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๑๖๒๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๑๖๒๐

www.thakhamcity.go.th


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม		
ประเภทงาน	งานก่อสร้างชลประทาน		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บ้านนายสนทยา หมู่ที่ 3		
หน่วยงานดำเนินการ	กองช่าง		
ประมาณการตามแบบ	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	15 มิถุนายน 2566		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	จำนวน	หมายเหตุ
		(บาท)		
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	107,800.00	1 รายการ	Factorภายใต้เงื่อนไข - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัดและราคาท้องถิ่น บัญชีค่าแรงงานตามกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2560
คิดเป็นเงินประมาณ		107,800.00		ระยะเวลาก่อสร้าง
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน			90 วัน

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 224/2566 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคาตามงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 107,800.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี้ จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปริสณา ชาติกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิญา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมัชชา นิจอาคม)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประเภทงาน ก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บ้านนายสนทยา หมู่ที่ 3

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง

ประมาณการตา: ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 15 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	80,601.51	1.3375	107,804.52	FactorFภายใต้เงื่อนไข - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัดและราคาท้องถิ่น บัญชีค่าแรงงานตามกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2560
				107,804.52	ระยะเวลาก่อสร้าง
				107,800.00	90 วัน
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างอาวุโส

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำ บ้านนายสนธยา หมู่ที่ 3

ปริมาณ ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้ามกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานก่อสร้าง							
1.1	เสาเข็มทกเหล็ยวกลวง 6" ยาว 3 ม.	3.00	ต้น	382.00	1,146.00	385.00	1,155.00	2,301.00
1.2	ขุดดิน	14.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,386.00	1,386.00
1.3	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	560.75	336.45	99.00	59.40	395.85
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,663.55	998.13	306.00	183.60	1,181.73
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	6.60	ลบ.ม.	2,289.72	15,112.15	391.00	2,580.60	17,692.75
1.6	แบบหล่อคอนกรีต	38.00	ตร.ม.	400.00	15,200.00	-	-	15,200.00
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	38.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,054.00	5,054.00
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	11.40	ลบ.พ.	330.00	3,762.00	-	-	3,762.00
1.7	ตะปู	9.50	กก.	46.73	443.94	-	-	443.94
1.8	งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต				-			-
	เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	434.00	กก.	29.49	12,798.66	3.30	1,432.20	14,230.86
1.9	ลวดผูกเหล็ก	7.81	กก.	32.71	255.47	-	-	255.47
1.10	เหล็กรางน้ำ 2" (50x25 หนา5-6 มม.)	1.00	เส้น	688.00	688.00	277.92	277.92	965.92
1.11	สีกันสนิม	1.00	ตรม.	36.00	36.00	36.00	36.00	72.00
1.12	ไม้ 1 1/2" X 6" ยาว 1 ม.	24.00	ม.	590.00	14,160.00	-	-	14,160.00
1.13	ขุดผนังดินกันน้ำ (ใช้ดินพื้นที่)	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร								80,601.51
ยอดยกไป ปร.5								80,601.51

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างอาวุโส